



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ .....สำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว.....  
 ที่ ..... วันที่ 26 .....มกราคม.....2560.....  
 เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง.....


เรียน นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว


ตามที่เทศบาลตำบลขุนแก้ว ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลขุนแก้ว ที่ 628/2559 ลงวันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 เพื่อกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ แคนแฉว ซอย 8 (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 4 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ขนาดกว้างภายใน 0.50 เมตร ระยะทางยาว 179 เมตร พร้อมทั้งระบายน้ำข้ามถนนสู่คลอง โดยใช้ท่อ Pe Ø 500 เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลขุนแก้ว พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จนแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงาน เบิกจ่ายจากเงินรายได้ ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (54200) จนแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงาน นั้น


บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ แคนแฉว ซอย 8 (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 4 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ขนาดกว้างภายใน 0.50 เมตร ระยะทางยาว 179 เมตร พร้อมทั้งระบายน้ำข้ามถนนสู่คลอง โดยใช้ท่อ Pe Ø 500 เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลขุนแก้ว พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จนแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงาน เบิกจ่ายจากเงินรายได้ ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (54200) เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ตามหลักวิชาช่างและระเบียบที่ทางราชการได้มีกำหนดไว้เป็นที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว เป็นจำนวนเงิน 861,400 บาท (แปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) (ตามเอกสารแนบ) และขอส่งผลการประมาณการราคาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
 (นายศรีนิต สำเรือง)


(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
 (นางสาววิษุวัตน์ ศรีจิตติ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
 (นายไพฑูรย์ พุ่มศิโยง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
 (นายวิมล พรตพรหมจรรยา)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
 (นายชวลิต กิ่งสวัสดิ์)

(ลงชื่อ)..........  
 (นายชนมวรินทร์ ขยันหารัตนะ)

(ลงชื่อ)..........  
 (นายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธุ์)

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 179.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนแคแถว ซอย 8 หมู่ที่ 4 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลขุนแก้ว

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานอาคาร	861,400.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	861,400.00	
	ราคากลาง	861,400.00	
	ราคากลาง	แปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน	

( นายศรีนิต สำเรือง )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( นางสาววิษุรัตน์ ศรีจิตติ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายวัลลภ พรตพรหมจริยา )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายไพฑูรย์ พุ่มดียั้ง )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายชวลิต กิ่งสวัสดิ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

- เห็นชอบให้ถือราคาดังกล่าวเป็นราคากลางจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบฯ

เห็นชอบ

( นายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธุ์ )

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลขุนแก้ว

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 179.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนแคแถว ซอย 8 หมู่ที่ 4 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลขุนแก้ว

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน อาคาร	658,895.59	1.3074	861,440.10	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
	รวมค่าก่อสร้าง			861,400.00	

ความยาว จำนวน 179 เมตร

เฉลี่ย

4,812.29 บาท/เมตร

( นายศรีนิต ตำเรือง )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( นางสาววิษุวัตน์ ศรีจิตติ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายไพฑูรย์ พุ่มดียิ่ง )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายวัลลภ พรตพรหมจริยา )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายชวลิต กิ่งสวัสดิ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

- เห็นชอบให้อีอราคากลางดังกล่าวเป็นราคากลางจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพศด

เห็นชอบ

( นายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธุ์ )

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลขุนแก้ว

ประมาณการ โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 179.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนแคแสด ซอย 8 หมู่ที่ 4 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ฝ่ายประมาณการ	กองช่าง	เทศบาลตำบลขุนแก้ว	ตำบลขุนแก้ว	อำเภอนครชัยศรี	จังหวัดนครปฐม
ประมาณการโดย	นายสุทธพงษ์ บุตรดามา	วันที่ 23	เดือน	มกราคม	พ.ศ. 2560
ช่างโยธา					

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ขุดดินและกลบคืน								
	- ดินขุดพร้อมกลบคืนและขนทิ้ง	155.7	ลบ.ม.	-	-	46.54	7,246.28		
2	งานวางระบบน้ำ								
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม	37.37	ลบ.ม.	2,121.50	79,280.46	306	11,435.22	90,715.68	
	- ทรายหยาบรองพื้น	6.6	ลบ.ม.	420.56	2,775.70	99	653.40	3,429.10	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 ผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม.	6.6	ลบ.ม.	2,046.73	13,508.42	306	2,019.60	15,528.02	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm.	1,662.9	กก.	20.99	34,904.27	4	6,651.60	41,555.87	
	- เหล็กเสริม RB 6 mm.	698.8	กก.	21.19	14,807.57	4	2,795.20	17,602.77	
	- ไม้แบบหนา 1" (3)	151.5	ตร.ม.	383.18	58,051.77	-	-	58051.77	
	- ค่าแรง ไม้แบบ	454.6	ตร.ม.	-	-	154	70,008.40	70,008.40	
	- วัสดุผูกเหล็กเบอร์ 18	195	กก.	58.41	11,389.95	-	-	11,389.95	
	- ตะปู 3"	113	กก.	57.94	6,547.22	-	-	6,547.22	
	- เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 mm. (59.6 เส้น)	1,096.64	กก.	21.33	23,391.33	10	10,966.40	34,357.73	
	- งานพาดักน้ำสนิม	71	ตร.ม.	46	3,266.00	35	2,485.00	5,751.00	
	ยอดรวม							362,183.78	

ประมาณการ โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 179 เมตร

ผู้ประมาณการ (.....)  
นายสุทธพงษ์ บุตรดามา

ประมาณการ โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 179 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนแควน้อย ซอย 8 หมู่ที่ 4 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ฝ่ายประมาณการ	กองช่าง	เทศบาลตำบลขุนแก้ว	ตำบลขุนแก้ว	อำเภอนครชัยศรี	จังหวัดนครปฐม
ประมาณการโดย	นายสุทธพงษ์ บุตรดามา	วันที่ 23	เดือน มกราคม	พ.ศ. 2560	

ช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							362,183.78	
3	งานฝังรางคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม	16.11	ลบ.ม	2,121.50	34,177.37	306	4,929.66	39,107.03	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm.	2,233.00	กก.	20.99	46,870.67	4	8,932.00	55,802.67	
	- ลวดผูกเหล็ก	187	กก.	58.41	10,922.67	-	-	10,922.67	
	- ไม้แบบหนา 1" (3)	125	ตร.ม	383.12	47,890.00	-	-	47,890.00	
	- ค่าแรง ไม้แบบ	375	ตร.ม	-	-	154	57,750.00	57,750.00	
4	ท่อ Pe 100 PN4 ( SDR 41 ) TIS. 982-2559 Ø 500 มม.	15	ม.	2,110.23	31,653.45	-	-	31,653.45	
5	งานชุดดินวางท่อ Pe คัด 15% ของราคาท่อ	1	L/S	-	-	4,748.02	4,748.02	4,748.02	
6	งานซ่อมแซมถนน								
	- คอยกรีดผิวทาง	1.6	ลบ.ม	2,121.50	3,394.40	306	489.6	3,884.00	
	- ทรายถม	21	ลบ.ม	280.37	5,887.77	99	2,079.00	7,966.77	
	- หินคลุก	3.3	ลบ.ม	420.56	1,387.85	99	326.70	1,714.55	
	ยอดรวม							623,622.93	

ผู้ประมาณการ (.....)  
นายยุทธพงษ์ บุตรดามา

ประมาณการ โครงการก่อสร้างระบบขายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 179 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนแคแสด ซอย 8 หมู่ที่ 4 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ฝ่ายประมาณการ	กองช่าง	เทศบาลตำบลขุนแก้ว	ตำบลขุนแก้ว	อำเภอนครชัยศรี	จังหวัดนครปฐม
ประมาณการโดย	นายยุทธพงษ์ บุตรดามา	วันที่ 23	เดือน	มกราคม	พ.ศ. 2560

ช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7	ยอดยกมา							623,622.93	
	งานบ่อพักน้ำ 2 บ่อ	3.45	ลบ.ม	2,121.50	7,319.18	306	1,055.70	8,374.88	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยม 240 กก/ตร.ชม	254.48	กก.	20.99	5,341.54	4	1,017.92	6,359.46	
	- เหล็กเสริม RB - 9 mm.	13	ตร.ม	383.18	4,981.34	-	-	4,981.34	
	- ไม้แบบ	40	ตร.ม	-	-	154	6,160.00	6,160.00	
	- ค่าแรง ไม้แบบ	36.8	กก.	21.33	784.94	10	368.00	1,152.94	
8	งานผนังกันดิน								
	- เสาค้ำ 6 เหลี่ยมยาว 2.00 เมตร	11	ต้น	157	1,727.00	58	638.00	2,365.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยม 240 กก/ตร.ชม	0.9	ลบ.ม	2,121.00	1,908.90	306	275.40	2,184.30	
	- เหล็กเสริม DB - 12 mm. ( 65 เส้น )	115.44	กก.	17.75	2,049.06	3	346.32	2,395.38	
	- เหล็กเสริม RB - 6 mm. ( 3 เส้น )	6.66	กก.	21.19	141.13	4	26.64	167.77	
	- ไม้แบบ	2.3	ลบ.ฟ	338	777.40	154	354.20	1,131.60	
	ยอดรวม							658,895.59	

ผู้ประมาณการ (.....)  
นายยุทธพงษ์ บุตรดามา