



## บันทึกข้อความ


ส่วนราชการ .....สำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว.....  
ที่ ..... วันที่ **18 กพ. 2559** .....  
เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง.....


เรียน นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว


ตามที่เทศบาลตำบลขุนแก้ว ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลขุนแก้ว ที่ 126/2559 ลงวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เพื่อกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลถึงบริเวณชุมชน (หุบยายด้วน) หมู่ที่ 3 ตำบลขุนแก้ว อำเภอ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ขนาด Ø 1.00 เมตร (ประเภท มอก. ชั้น 3) พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 40 บ่อ ระยะทางยาว 400.00 เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลขุนแก้ว พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จนแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงาน นั้น


บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลถึงบริเวณชุมชน (หุบยายด้วน) หมู่ที่ 3 ตำบลขุนแก้ว อำเภอ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ขนาด Ø 1.00 เมตร (ประเภท มอก. ชั้น 3) พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 40 บ่อ ระยะทางยาว 400.00 เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลขุนแก้ว พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จนแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงาน เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ตามหลักวิชาช่างและระเบียบที่ทางราชการได้มีกำหนดไว้เป็นที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว เป็นจำนวนเงิน 1,500,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) (ตามเอกสารแนบ) และขอส่งผลการประมาณการราคาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นายศรีนิต สำเร็จ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางนิรมล จินฉนวนไธ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายยุทธพงษ์ บุตรดามา)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายพรชัย โพธิ์ทองนาค)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายวัลลภ พรตพรหมจริยา)

(นายบรรดิ ชัยนหา)  
ปลัดเทศบาลตำบลขุนแก้ว

(นายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธุ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.6

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 1.00 เมตร (ประเภท มอก.ชั้น 3)  
 พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 40 บ่อ ระยะความยาวรวม 400.00 เมตร

แบบเลขที่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลขุนแก้ว  
 แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน ชุด  
 คำนวนราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานอาคาร	1,500,000.00	ตัดให้เท่าวงเงิน งบประมาณตาม เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,500,000.00	
	ราคากลาง	1,500,000.00	
หนึ่งล้านบาทถ้วน			

(.....)

( นายศรีนิต ส้าเรือง )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

( นางนิรมล จินฉวาไส )

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

( นายพรชัย ไพฑูริทองนาค )

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

( นายวิมลพร พรตพรหมจรรย์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

( นายยุทธพงษ์ บุตรคามา )

กรรมการกำหนดราคากลาง

- เห็นชอบและให้ถือราคาค้างกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ

(.....)

( นายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธุ์ )

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลขุนแก้ว



แบบ ปร.5 (ก)

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 1.00 เมตร (ประเภท มอก.ชั้น 3 )

พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 40 บ่อ ระยะความยาวรวม 400.00 เมตร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลขุนแก้ว

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน

ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	งาน/กลุ่มงาน งานอาคาร	1,219,487	1.2701	1,548,870	ตัดให้ทำวงเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
	เงินใช้การใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 5%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมค่าก่อสร้าง			1,500,000.00	

ความยาวจำนวน

400.00 เมตร

เฉลี่ย

3,750.00 บาท/เมตร

(.....)

( นายศรีนิต สำเรือง )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

( นางนิรมล จินฉวาไส )

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

( นายพรชัย โพธิ์ทองนาถ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

( นายวัลลพ พรตพรหมจริยา )

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

( นายยุทธพงษ์ บุตรดามา )

กรรมการกำหนดราคากลาง

- เห็นชอบและให้ถือราคาคงกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ

(.....)

( นายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธุ์ )

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลขุนแก้ว

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  $\varnothing$  1.00 เมตร (ประเภท มอก.ชั้น 3) พร้อมบ่พัก คสล. จำนวน 40 บ่อ รวมระยะทาง 400 เมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบริเวณชุมชน(หุบเขาคีรี) หมู่ที่ 3 ตำบลขุนแก้ว อำเภอกระซังศรี จังหวัดนครปฐม  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลขุนแก้ว  
 ประมาณการ โดย นายสุทธพงษ์ บุตรดามา ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อระบายน้ำ								
1.1	งานขุดดิน พร้อมขนกอง	984.84	ลบ.ม	-	-	38.1	37,522.40	37,522.40	
1.2	งานรองพื้นคอนกรีตหยาบ(รูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม.)	25.57	ลบ.ม	2,046.73	52,334.89	306	7,824.42	60,159.31	
1.3	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นราง มอก.ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 1.00	348	ท่อน	1,150	400,200.00	290	100,920.00	501,120.00	
1.4	งานทราวมเสมหักท่อ	230.38	ลบ.ม	280.37	64,591.64	91	20,964.58	85,556.22	
2	งานบ่พัก คสล. 40 บ่อ								
2.1	งานขุดดิน พร้อมขนกอง	290.4	ลบ.ม	-	-	38.1	11,064.24	11,064.24	
2.2	งานรองพื้นคอนกรีตบ่พัก (รูปทรงลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ม.)	13.24	ลบ.ม	2,046.73	27,098.71	306	4,051.44	31,150.15	
2.3	ทรายนรองพื้น	19.88	ลบ.ม	280.37	5,573.76	91	1,809.08	7,382.84	
2.4	งานคอนกรีตบ่พัก (รูปลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ม.)	63.68	ลบ.ม	2,121.50	135,097.12	306	19,486.08	154,583.20	
2.5	เหล็กเสริม RB 9 mm.	6.519	ตัน	14,101	91,924.42	3,401	22,171.12	114,095.54	
2.6	งานไม้แบบหนา 1 นิ้ว (ทั้งหมด 630.68 ตร.ม.ใช้ 4 ครั้ง)	157.67	ลบ.ฟ.	383	60,387.61	-	-	60,387.61	* ไม้แบบหนา 1 นิ้ว
	ไม้โครงยึดแบบ (คิด 30 %)	47.3	ลบ.ฟ.	383	18,115.90	-	-	18,115.90	1 ตร.ม เท่ากับ
	ตะปู	157.67	กก.	22.7	3,579.11	-	-	3,579.11	1 ลบ.ฟ.
	ควดเหล็กเส้น เบอร์ 18	195.57	กก.	20.74	4,056.12	-	-	4,056.12	
	ยอดรวม							1,088,772.63	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาากลาง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวังทองระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 1.00 เมตร (ประเภท มอก. รัน 3) พร้อมปัก คสล. จำนวน 40 บ่อ รวมระยะทาง 400 เมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลถึงบริเวณชุมชน(หมู่บ้านด้วย) หมู่ที่ 3 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลขุนแก้ว  
 ประมาณการโดย นายยุทธพงษ์ บุตรธามา ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>ยอดยกมา</b>							<b>1,088,772.63</b>	
	ค่าแรงไม้แบบคิด 100 %	630.63	ตร.ม.	-	-	133	83,873.79	83,873.79	
	เหล็ก L - 50 x 50 x 6 มม. น้ำหนัก 26.8 กก./เส้น	30	เส้น	459.52	13,785.60	-	-	13,785.60	
	ทาสีกันสนิม	36	ตร.ม.	24.00	864.00	30	1,080.00	1,944.00	
3	<b>งานผ่านข้อพักรับ คสล.</b>								
	3.1 คอนกรีต (รูปทรงลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม )	8	ลบ.ม	2,121.50	16,972.00	306	2,448.00	19,420.00	
	3.2 เหล็กเสริม RB 9 mm.	0.668	ตัน	14,101.00	9,419.47	3,401	2,271.87	11,691.34	
	<b>ยอดรวม</b>							<b>1,219,487.36</b>	