



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการสำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว.....
 ที่ นฐ 54103/139วันที่ 4กรกฎาคม.....พ.ศ.2560.....
 เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว

ตามที่เทศบาลตำบลขุนแก้ว ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลขุนแก้ว ที่ 403 /2560 ลงวันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 เพื่อกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 2 แคนแถว (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 4 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี ขนาดกว้างภายใน 0.50 เมตร ระยะทางยาว 100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลขุนแก้ว พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตั้งจ่ายจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (420900) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 2 แคนแถว (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 4 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี ขนาดกว้างภายใน 0.50 เมตร ระยะทางยาว 100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลขุนแก้ว พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตั้งจ่ายจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (420900) เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ตามหลักวิชาช่างและระเบียบที่ทางราชการได้มีกำหนดไว้เป็นที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว เป็นจำนวนเงิน 394,000 บาท (สามแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) (ตามเอกสารแนบ) และขอส่งผลการประมาณการราคาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

19/7/60

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายศรีนิต สำเรือง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพฑูรย์ พุ่มดียิ่ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปริญทร์ธาดา วิมุตตา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวัลลภ พรตพรหมจริยา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกรรณิการ์ ทองยี่สุน)

(ลงชื่อ).....

(นายชนมวีรินทร์ ขยันหารัตนะ)

(ลงชื่อ).....

(นายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธุ์)

19 กค. 2560

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนน แคนแวงซอย 2 (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 4 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลขุนแก้ว

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน อาคาร	394,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	394,000.00	
	ราคากลาง	394,000.00	
	(ตัวอักษร) สามแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน		

(นายศรีนิต สำเรือง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไพฑูรย์ พุ่มดียิ่ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ปริญทร์ศุฑา

(นางสาวปริญทร์ศุฑา วิมุตตา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวัลลภ พรตพรหมจรรยา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวกรรณิการ์ ทองยี่สุน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

- เห็นชอบให้ถือราคาค้างกล่าวเป็นราคากลางจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพศ

เห็นชอบ

(นายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธุ์)

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลขุนแก้ว

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนน แคนแถวซอย 2 (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 4 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลขุนแก้ว

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน อาคาร	302,112.10	1.3074	394,981.36	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
	รวมค่าก่อสร้าง			394,000.00	

ความยาว จำนวน 100 เมตร

เฉลี่ย

3,940.00 บาท/เมตร



(นายศรีนิต สำเรียง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายไพฑูรย์ พุ่มดียิ่ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวปริญทร์ญาดา วิมุตตา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวัลลภ พรตพรหมจรียา)


กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวกรรณิการ์ ทองยี่สุน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

- เห็นชอบให้ถือราคาค้างกล่าวเป็นราคากลางจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพศ



เห็นชอบ

(นายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธุ์)

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลขุนแก้ว

ประมาณการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนแถมเลขซอย 2 (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 4 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ฝ่ายประมาณการ	กองช่าง	เทศบาลตำบลขุนแก้ว	ตำบลขุนแก้ว	อำเภอนครชัยศรี	จังหวัดนครปฐม
ประมาณการโดย	นายยุทธพงษ์ บุตรดามา	วันที่	เดือน	พ.ศ.	
	นายช่างโยธา				

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ขุดดินและกลบดิน								
	- ดินขุดพร้อมขนทิ้ง	113	ลบ.ม.	-	-	99	11,187.00	11,187.00	
2	งานวางระบายน้ำ								
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปดูบาศก์ 240 กก./ตร.ซม	23	ลบ.ม.	2,345.0	53,935.0	306	7,038.0	60,973.0	
	- ทรายรองพื้น	4	ลบ.ม.	420.0	1,680.0	99	396.0	2,076.0	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 ผสมเสร็จรูปดูบาศก์ 180 กก./ตร.ซม.	4	ลบ.ม.	2,271.0	9,084.0	306	1,224.0	10,308.0	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm.	875.7	กก.	20.9	18,302.1	4	3,502.8	21,804.9	
	- เหล็กเสริม RB 6 mm.	396.3	กก.	21.0	8,322.30	4	1,585.2	9,907.50	
	- ไม้แบบหนา 1" (3)	88	ลบ.ฟ	383	33,704.0	-	-	33,704.0	
	- ค่าแรงไม่แบบ	264	ตร.ม.	-	-	154	40,656.0	40,656.0	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	46.2	กก.	60	2,772.0	-	-	2,772.0	
	- ตะปู 2" , 3"	66	กก.	57	3,762.0	-	-	3,762.0	
	- เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 mm.	613.3	กก.	17.7	10,855.4	10	6,133.0	16,988.40	
	- งานทาสีกันสนิม	40	ตร.ม.	46	1,840.0	35	1,400.0	3,240.0	
	ยอดรวม							217,378.80	

ผู้ประมาณการ.....
(นายยุทธพงษ์ บุตรดามา)

ประมาณการ โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนน แคนแควซอย 2 (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 4 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ฝ่ายประมาณการ	กองช่าง	เทศบาลตำบลขุนแก้ว	ตำบลขุนแก้ว	อำเภอนครชัยศรี	จังหวัดนครปฐม
ประมาณการโดย	นายยุทธพงษ์ บุตรดามา	วันที่	เดือน	พ.ศ.	

นายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							217,378.80	
	- คร่าวซีเมนต์แบบคิด 30 % ของไม้แบบ (ไม้ 1 1/2")	26.4	ลบ.ม.	439.0	11,589.6	-	-	11,589.6	
3	งานฝ้ารองคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม	9.0	ลบ.ม.	2,345.0	21,105.0	306	2,754.0	23,859.0	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm.	128.0	กก.	20.9	2,675.2	4	512.0	3,187.2	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.0	กก.	60.0	180.0	-	-	180.0	
	- ไม้แบบหนา 1" (3)	25.0	ลบ.ฟ	383.0	9,575.0	-	-	9,575.0	
	- ค่าแรงไม้แบบ	75.0	ตร.ม	-	-	154	11,550.0	11,550.0	
	- ไม้ท่อนยึดแบบ 1 1/2 x 3 นิ้ว	7.5	ลบ.ฟ	439.0	3,292.5	-	-	3,292.5	
5	งานตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	100.0	เมตร	19.0	1,900.0	21	2,100.0	4,000.0	
6	งานย้ายแนวท่อเมนประปาพร้อมอุปกรณ์	100	เมตร	-	-	175	17,500.0	17,500.0	84733.3
	ยอดรวม							302,112.10	394,981.36

ผู้ประมาณการ.....
(นายยุทธพงษ์ บุตรดามา)