



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ .....สำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว.....  
ที่ ..... 100/..... วันที่ 26 มกราคม 2560.....  
เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว


ตามที่เทศบาลตำบลขุนแก้ว ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลขุนแก้ว ที่ 662/2559 ลงวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 เพื่อกำหนดราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 210 เมตร หรือจนกว่าจะได้น้ำดี บริเวณหอดังประปาบ้านก้านน้แลส้ม สุบิน หมู่ที่ 1 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปรากฏแผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332) จนแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงาน นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 210 เมตร หรือจนกว่าจะได้น้ำดี บริเวณหอดังประปาบ้านก้านน้แลส้ม สุบิน หมู่ที่ 1 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปรากฏแผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332) เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ตามหลักวิชาช่างและระเบียบที่ทางราชการได้มีกำหนดไว้เป็นที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว เป็นจำนวนเงิน 532,340 บาท (ห้าแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) (ตามเอกสารแนบ) และขอส่งผลการประมาณการราคาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(นายศรีนิต สำเรือง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาววิษุรัตน์ ศรีจิตติ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายไพฑูรย์ พุ่มดียิ่ง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายวัลลภ พรตพรหมจริยา)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายชวลิต กิ่งสวัสดิ์)

(ลงชื่อ)..........

(นายชนม์วรินทร์ ชัยนหารัตนะ)

(ลงชื่อ)..........

(นายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธุ์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาดบ่อ Ø 6" ความลึกไม่น้อยกว่า 210 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหอถังประปาบ้านแจ่ม หมู่ที่ 1 ตำบลขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลขุนแก้ว

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน อาคาร เจาะบ่อบาดาลขนาด Ø 6" ลึก 210 เมตร	479,100.00	ให้จัดซื้อ
2	งานครุภัณฑ์		จัดจ้างตาม
	เครื่องสูบน้ำ (Submersible Pump) ขนาด 7.5 HP 380 V พร้อมอุปกรณ์	53,240.00	ราคางบ
	สายไฟยาว 100 เมตร		ประมาณ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	532,340.00	
	ราคากลาง	532,340.00	
	ราคากลาง	ห้าแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน	



( นายศรีนิต สำเรือง )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง




( นางสาววิชรัตน์ สรจิตติ )

กรรมการกำหนดราคากลาง




( นายวัลลภ พรตพรมจริยา )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( นายไพฑูรย์ พุ่มดียิ่ง )


กรรมการกำหนดราคากลาง



( นายชวลิต กิ่งสวัสดิ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

- เห็นชอบให้ถือราคากลางดังกล่าวเป็นราคากลางจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ



เห็นชอบ

( นายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธุ์ )

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการเจาะบ่อบาด ขนาดบ่อ Ø 6" ความลึกไม่น้อยกว่า 210 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณห้องถึงประปาบ้านแจ่ม หมู่ที่ 1 ตำบลขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลขุนแก้ว

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานอาคาร	366,512.63	1.3074	479,178.61	
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>				<b>479,100.00</b>	

ความยาว จำนวน 210 เมตร

เฉลี่ย

2,281.43 บาท/เมตร

( นายศรีนิต สำเรือง )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( นางสาววิษุรัตน์ ศรีจิตติ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายไพฑูรย์ พุ่มดียิ่ง )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายวัลลภ พรตพรมจริยา )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายชวลิต กิ่งสวัสดิ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

- เห็นชอบให้ถือราคาค้างกล่าวเป็นราคากลางจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพสค

เห็นชอบ

( นายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธุ์ )

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลขุนแก้ว

ประมาณราคา โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาดบ่อ  $\varnothing 6$ " ความลึกไม่น้อยกว่า 210 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณแหล่งปลักน้ำบ้านแจ่ม หมู่ที่ 1 ตำบลขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลขุนแก้ว ตำบลขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

ประมาณการโดย นายยุทธพงษ์ บุตรดามา วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

ช่างโยธา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อเหล็กก๊อปปี้สังกะสี BS - M $\varnothing 6$ " (มอก.277 - 2532)	32	ท่อน	4,224.00	135,168	-	-	135,168.00	ราคาส่วนกลาง
2	ท่อเหล็กเซาร่องอบสังกะสี BS - M $\varnothing 6$ " (มอก.277 - 2532)	3	ท่อน	5,200.00	15,600	-	-	15,600.00	(ท่อ 6" ให้ใช้ มอก.
3	กรวดกรูรอบบ่อ	2	ลบ.ม	1,800.00	3,600.00	-	-	3,600.00	หนา 5.5 มม.)
4	กระสุนดินเหนียวฉีดผนังบ่อ	60	กระสอบ	230	13,800.00	-	-	13,800.00	
5	ท่อเหล็กก๊อปปี้สังกะสี BS - M $\varnothing 2$ " (มอก.277 - 2532)	15	ท่อน	1,120.00	16,800	-	-	16,800.00	ราคาส่วนกลาง
6	สี่ต่อตรง $\varnothing 6$ "	36	อัน	691.00	24,876	-	-	24,876.00	(ท่อ 2" ให้ใช้ มอก.
7	คอนกรีตรอบปากบ่อขนาด 1.50 x 1.50 x 0.15 เมตร	0.33	ลบ.ม	1,613	532.29	398	131.34	663.63	หนา 3.6 มม.)
8	สี่ต่อตรง $\varnothing 2$ "	15	อัน	61	915	-	-	915.00	
9	ฝาปิดบ่อเหล็ก	1	ชุด	2,850	2,850	-	-	2,850	
10	ค่าแรงเจาะบ่อ	210	เมตร	-	-	600	126,000.00	126,000.00	
11	ค่าช่างพัฒนาบ่อบาดาลจนได้น้ำดี	1	บ่อ	-	-	7,590	7,590.00	7,590.00	
12	เช็ควาล์วสวิงทองเหลือง 2" ใช้สำหรับควบคุม	1	ชิ้น	650	650.00	-	-	650.00	
13	งานอุดก้นบ่อบาดาล	1	งาน	18,000	18,000.00	-	-	18,000.00	
								366,512.63	

ผู้ประมาณการ(.....)

นายยุทธพงษ์ บุตรดามา